

eco-INSTITUT, Schanzenstr. 6-20, Carlswerk 1.19, D-51063 Köln

RELIUS Farbenwerke GmbH

Heimertinger Str. 10

DE 87700 Memmingen



Laborprüfung
Laboratory testing

Sehr geehrte Damen und Herren,

basierend auf der Auswertung des Prüfberichts Nr. **60347-A001-AgBB-L** vom **30.10.2025**, erfüllen die Prüfergebnisse für das Produkt **RELIUS EXTRAMATT (Artikel-Nr. 379600)**, beauftragt von **RELIUS Farbenwerke GmbH**, die folgenden Anforderungen:

AgBB 2024 - Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten

Prüfmethode: DIN EN 16516:2020-10					
Beladungsfaktor: 1,4 m ² /m ³ für Wand- und Deckenprodukte					
Auftragsmenge: 220 g/m ²					
Anforderungen 3 Tage nach Prüfkammerbeladung:					
TVOC	Carc. 1A und 1B ¹⁾	---	---	---	Anforderungen erfüllt
≤ 10 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	---	---	---	Ja
Anforderungen 28 Tage nach Prüfkammerbeladung:					
TVOC	Carc. 1A und 1B ¹⁾	TSVOC	Summe VOC ohne NIK	R-Wert	Anforderungen erfüllt
≤ 1,0 mg/m ³	≤ 0,001 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m ³	≤ 1	Ja

1) Kanzerogene, Kat. 1A und 1B nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und TRGS 905

Köln, 22.12.2025

Manuel Hiertz,
(Projektleitung)

